

审批意见:

南审环表【2024】20号

同意本表作为河北中启泰机械装备制造有限公司消防训练设备生产加工项目建设和管理的依据。

项目实施过程中，建设单位要认真落实本表确定的建设及运营期的各项污染防治措施，确保各种污染物排放达到国家相关要求：

1、本项目运营期产生的废气主要为打磨、切割、焊接工序废气、抛丸废气、喷塑废气、固化废气及无组织废气。

打磨、切割、焊接废气经集气罩收集后送袋式除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）外排，抛丸废气经顶部集气罩收集后送袋式除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）外排，喷塑废气经管道收集后送旋风+滤芯回收器净化处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；固化废气经顶部集气罩收集后送“两级活性炭”净化处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）。

项目无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

2、本项目运营期的废水主要为职工生活污水。食堂废水经隔油池处理后与生活污水合并进入化粪池处理后排入高新技术工业聚集区污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及南大港污水处理厂进水水质要求。

3、运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、本项目产生的固体废物为抛丸废料、废渣、废边角料、废焊条、废外购件包装、报废外购件、打磨焊接切割工序除尘灰、抛丸工序除尘灰、废气治理工序废布袋、废滤芯、喷塑工序除尘灰、废润滑油、